


ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ŁASZEWO GŁÓWNA (PŁ4)



OZNACZENIA wg projektu branży technologicznej

1. proj. kompostownik
2. proj. piaskownik (adapt. istn. przepom.)
3. proj. komora zasuw

5. proj. przepompownia
- proj. kanał sanitarny $\phi 200$
- proj. kanał odciekowy $\phi 100$
- - - proj. kanał sanitarny tłoczny $\phi 100$
- +— proj. ogrodzenie z paneli systemowych z drutu powlekanych - u góry wystające pręty, kolor RAL 5005

6. proj. krawężnik uliczny wtopiony 12/15x30cm
7. proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, kolor szary
8. proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm, kolor czerwony
9. proj. opaska z płyt chodnikowych 35x35x5cm z obrzeżem chodnikowym 6x20cm
10. proj. komin wentylacyjny $\phi 159$
11. proj. krawężnik uliczny wystający 12/15x30cm

OZNACZENIA

wg niniejszego projektu branży elektrycznej

4. Projektowana nowa szafka rozdzielczo - sterownicza
- 10a. Projektowany słup żelbetowy wys. 6,0m z oprawą oświetleniową 250W świecącą w dół
11. Istniejące złącze kablowe

12. nowy kabel zasilający YKY 5 x 4mm²
13. nowy kabel zasilający lampę YKY 3 x 1,5mm² oraz równoległy drugi kabel YKY 3 x 1,5 mm² do czujnika ruchu na słupie

14. Dwa przepusty $\phi 50$ na kable do komory czerpальной (w jednej linii jeden nad drugim)

Przedsięwzięcie: Przebudowa gminnej sieci kanalizacyjnej obejmująca 11 gminnych przepompowni ścieków i utworzenie centralnego systemu monitoringu				
Obiekt: Gminna przepompownia ścieków Łaszewo główna (PŁ4)				
Branża: elektryczna i automatyki		Lokalizacja obiektu: Łaszewo, gmina Bartniczka		
Inwestor: Gmina Bartniczka, Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka				
Autorzy projektu:	Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101; 87-100 Toruń			
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
	Projektant:	inż. Stanisław Wiśniewski	KUP/0068/POOE/05	elektryczna
Kod rysunku:		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Data opracowania: kwiecień 2013 r.	Skala: 1:100
				Nr rys.: 2