


A - A



OZNACZENIA:

1. Ściany kompostownia z bloczków betonowych 14 × 25 × 38 cm;
2. Stopnie schodowe z bloczków betonowych 14 × 25 × 38 cm;
3. Stopień schodowy z obrzeża trawnikowego 100 × 20 × 6 cm;
4. Dno kompostownia z płyt ażurowych 40 × 60 cm, gr. 12 cm;
5. Odprowadzenie wód odciekowych - rura kanalizacyjna PCW Ø 110mm, w kompostowniku rura drenarska PCW owinięta geowłókniną (włączenie do piaskownika;
6. Folia PE grubości 0,2mm;
7. Wylewka betonowa C16/20 (B20) W6;
8. Podsypka cementowo - piaskowa;
9. Utwardzenie terenu;
10. Warstwa żwiru gr. 30cm.

KOMPOSTOWNIK na terenie przepompowni ścieków "Bartniczka skrzyżowanie (PB1)" w Bartniczce Skala 1 : 25

Przedsięwzięcie:		Przebudowa gminnej przepompowni ścieków "Bartniczka skrzyzowanie (PB1)" w Bartniczce gm. Bartniczka			
Obiekt:		Gminna przepompownia ścieków			
Branża:		sanitarna			
Lokalizacja obiektu:		Bartniczka, gmina Bartniczka			
Inwestor:		Gmina Bartniczka, Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka			
Autorzy projektu:	Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101; 87-100 Toruń				
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Wiesław Mikołajczuk	UAN-N-V/60/TO/84	instal.- inż.	
Kod rysunku:		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Data opracowania: kwiecień 2013 r.	Skala: 1:25	Nr rys.: 39a