


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
czterokrotnie pow. utwardzenie emulsją asfaltową i gryszami kamiennymi
10 (12)cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

- UWAGA :
- Szerokości jezdni :  
od km 0+000 do km 0+275 - 4,0m  
od km 0+275 do km 0+285 - zmiana z 4,0m na 3,5m  
od km 0+285 do km 0+400 - 3,5m
  - Konstrukcja nawierzchni :  
od km 0+285 do km 0+400 - górna warstwa podbudowy grubości 12cm

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Świerczyńki			
Adres inwestycji: Droga gminna w m. Świerczyńki dz. nr 99/1			
Inwestor: Gmina Bartniczka			
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Branża : Drogowa		Nr rysunku   