


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
czterokrotnie pow. utwardzenie emulsją asfaltową i gryszami kamiennymi
8cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
8cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

UWAGA :

1. Szerokości jezdni :

Odcinek nr 1

od km 0+000 do km 0+075 - 4,0m

od km 0+075 do km 0+085 - zmiana z 4,0m na 3,0m

Odcinek nr 2

od km 0+000 do km 0+047 - 3,0m

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Samin				
Adres inwestycji: Droga gminna w m. Samin dz. nr 93, 96/8				
Inwestor: Gmina Bartniczka				
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Branża : Drogowa		Nr rysunku	
	DATA: listopad 2016	SKALA: 1:25	2	
Imię i nazwisko projektanta:		Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki		GP.I.7342361/TO94		