


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
czterokrotnie pow. utwardzenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi
12cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

UWAGA :

1. Szerokości jezdni :

od km 0+000 do km 0+060 - 4,0m

od km 0+060 do km 0+070 - zmiana z 4,0m na 3,5m

od km 0+070 do km 0+200 - 3,5m

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080633C				
Adres inwestycji: Droga gminna w m. Radoszki dz. nr 276/11, 302, 311/1				
Inwestor: Gmina Bartniczka				
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Branża : Drogowa		Nr rysunku	
	DATA: listopad 2016	SKALA: 1:25	2	
Imię i nazwisko projektanta:		Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki		GP.I.7342361/TO94		