


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

Odcinek
od km 0+180 do km 0+230



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- 4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową
- 4cm warstwa wiążąca z mieszanki bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową
- 8cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm
- 15cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/63 mm
- 10cm warstwa odsączająca z piasku

UWAGA : od km 0+180 do km 0+200 zmiana spadku z daszkowego w kłęstego na daszkowy wypukły

Nazwa inwestycji :Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Świerczyny

Adres inwestycji: Droga gminna - wewnętrzna w m. Nowe Świerczyny

Inwestor: Gmina Bartniczka

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: listopad 2018	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4c
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		