


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

Odcinek
od km 0+080 do km 0+180



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

4cm warstwa wiążąca z mieszanki bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

8cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

15cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/63 mm

10cm warstwa odsączająca z piasku

Nazwa inwestycji :Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Świerczyny

Adres inwestycji: Droga gminna - wewnętrzna w m. Nowe Świerczyny

Inwestor: Gmina Bartniczka

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	DATA: listopad 2018	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4b
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień	Podpis
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94	