GMINA BARTNICZKA
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 493 68 10, fax 56 593 64 84

Bartniczka, dnia 02.12.2014 r.

Znak pisma: *WIŚR.271.2.6.2014*

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka**

Gmina Bartniczka działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1] informuje, że do Zamawiającego w dniu 26 listopada 2014 r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie1:

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie zbiorników metalowych wyłączanych pompowni /Łaszewo główna i północna/ przeznaczonych na piaskowniki zbiornikami z betonu lub polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania zbiorników metalowych, lecz zbiorników z żywic chemoutwardzalnych. Zastąpienie tego materiału typowymi kręgami żelbetowymi lub polimerobetonowymi jest dopuszczalne pod warunkiem wyciągnięcia z gruntu istniejącego zbiornika metalowego i wykonanie nowego zbiornika o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy projektowanej zbiornika.

Zwracamy uwagę, że na rozpatrywanych pompowniach występują trudne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody gruntowej i znaczny dopływ tej wody).

Pytanie 2:

Zaprojektowane kompostowniki nie mają pokryw, czy nie będzie to powodowało dużego doprowadzenia wód opadowych, roztopów itp. do przepompowni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kompostowniki były odkryte zgodnie z projektem, bo zapewnia to możliwość mechanicznego wybierania ich zawartości.

---

[1] Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.

Należy zauważyć, że roczna ilość wód opadowych nie przekroczy 1,5 m^3/rok, a średniodobowa ilość to 0,004 m^3/d. Są to ilości nie mające żadnego praktycznego wpływu na pracę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Pytanie 3:

Czy podany przedmiar robót jest podstawą do opracowania oferty, czy tylko wersją pomocniczą?

Odpowiedź:

Przedmiar robót pełni funkcję podstawową, natomiast pomocniczymi i orientacyjnymi dokumentami określającymi rodzaj i zakres prac objętych zamówieniem są projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 4:

Projektowane piaskowniki z GRP, czy jest możliwość zamiany na zbiorniki betonowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę na kręgi betonowe pod warunkiem, że zostanie zachowana średnica kręgów przyjęta w projekcie. Aby to osiągnąć konieczny byłby demontaż istniejącego zbiornika stalowego i montaż kręgów w gruncie.

Zwracamy uwagę, że na rozpatrywanych pompowniach występują trudne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody gruntowej i znaczny dopływ tej wody).

Jednocześnie informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (Rozdział IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) następująco:

Jest:

Termin składania ofert: 03.12.2014 godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 03.12.2014 godzina 09:10.

Ulega zmianie na:

Termin składania ofert: 05.12.2014 godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 05.12.2014 godzina 09:10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt
Wiesław Biegański